

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **10:00** horas del día **15 de julio de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº **HAYTO-DGO-DMOP-006-21**, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Villas del Guadiana II en el Fracc. Villas del Guadiana II de la ciudad de Victoria de Durango.**

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:


- I. Se hace entrega de catálogo de conceptos modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **22 de julio de 2021 a las 10:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.
- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:30** horas del día **15 de julio de 2021**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-006-21

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Ing. Arq. Lorenzo Robledo Alvarado
Supervisor de la D. M. O. P.




C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Auditor de Obra de Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:


1.- Arq. Miguel Ángel Nevárez Flores
C. Lic. Oscar Eduardo Moreno de la Cruz



2.- Ing. Jorge Manuel Villarreal Rocha
C. Ing. Salvador Alfonso López Ibarra



3.- Arq. Ricardo José Orozco Núñez
C. Ing. Armando Heredia Rodríguez





Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-006-21

ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. 615137 8200.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
CANCHA DE FUTBOL					
• PREP-A	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE 20 CMS DE ESPESOR A RECIBIR PASTO SINTETICO INCLUYE: CORTE, EXCAVACIÓN, MATERIAL DE BANCO (BASE) COMPACTADA AL 95%, POREO E IMPREGNACIÓN.	M ²	2.69		
PASTO55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTADO DE 45 MM DE ALTURA DE 850 GR/M2 DE FIBRA, 9 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEGRADACIÓN DE RAYOS UV,TEJIDO TUFTING PELO CORTADO,HILADO POLIETILENO,AGREGADOS DE ARENA SILICA, MALLA 20-30 LIMPIA CLASIFICADA Y HORNEADA DE CANTOS REDONDOS Y AGREGADOS DE HULE GRANULADO MALLA 2 A 3 LIBRE DE POLVO Y 100 % LIBRE DE ACERO,DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO,COSIDO A MANO,INCLUYE MATERIAL ,MANO DE OBRA,LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (15 KG DE ARENA Y 8 KG DE CAUCHO POR M2 DE PASTO).	M ²	1,632.68		
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE MALLA CICLONICA DE 55X55 CAL 10.5 INCLUYE FIJACIÓN CON SOLERA SOLDADA DE 3/4X3/16 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN 2 CAPAS EN SOLERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M ²	560.61		
PTR12	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE PTR DE ½ A 3" EN ESTRUCTURA DE CANCHA DE FUTBOL INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANDAMIOS PARA SU COLOCACIÓN.	KG	98.92		
RED	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE PROLIPROPILENO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M ²	128.88		
JU1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL METÁLICO COLUMPIO DE 4 PLAZAS DE TUBO DE 2 ½ CON CÉDULA 40 INCLUYE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE,APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEGÚN PROYECTO.	PZA	3		
10639	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TABLAS DE 1" DE ESPESOR X 1.00 MTS DE LARGO, X 8" DE ANCHO, PINTADAS CON	PZA	2		



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-006-21

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200.

	ESMALTE ALQUIDALICO Y TRATADAS CONTRA HUMEDAD Y ANTITERMITA, INCLUYE COLOCACIÓN DE VINIL Y ARO DE RECUPERACIÓN, PINTURA DE ESMALTE EN ARO, RED PARA ARO DE BASQUETBOL, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES NECESARIOS, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA.		
SELL	REHABILITACION Y SELLADO DE JUNTAS A BASE DE: RETIRO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA EXISTENTE, INSTALACION DE SIKAROD DE 1 /4", (COLA DE RATA) DE LA MARCA SIKA, Y SELLADO DE LA JUNTA CON SIKAFLEX 1C SL, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	30
LONA1	IMAGEN INSTITUCIONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.40 METROS DE LARGO POR 1.20 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	PZA	1
ROT01	ROTULACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE 1.50X1.50 MTS.	PZA	1

SUBTOTAL
IVA
TOTAL