



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02 JUN 2017
RECIBIDO
PAVIMENTOS
Pag. 1 de 3

OFICIO DE AUTORIZACION

Dirección Municipal de Obras Públicas
30 MAY 2017
RECIBIDO
DIRECC

Fecha de emisión: 10-FEB-2010
Fecha de revisión: 14-ABR-2015
No. De revisión: 4
Codigo: FOR PFE 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
OFICIO N°. PNM-004/17
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2016 que aprueban el Programa Anual de Trabajo 2017, y de acuerdo a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, me permito informarle que de acuerdo al presupuesto de Egresos 2017 y en base a los expedientes técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Programa de Obra Pública Municipal** la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
SE.- URBANIZACION MUNICIPAL REHABILITACION DE PAVIMENTO					
TOTAL	1,836,225	0	0	1,316,445	519,780
	1,836,225	0	0	1,316,445	519,780

Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autorización estará sujeta a la liquidez financiera al momento de requerir el pago y/o estimacion correspondiente.
Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, se realizarán de acuerdo a la Legislación Municipal aplicable y no podrán utilizarse con fines distintos a los considerados en el Anexo Técnico de Aprobación que se acompaña.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN.
Victoria de Durango, Dgo., a Enero 06 del 2017

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



- GFH/hov
- c.c.p.- Dr. José Ramón Enriquez Herrera - Presidente Municipal.
- c.c.p.- M.A.P. Luz María Garibay Avitia - Síndico Municipal.
- c.c.p.- C.P. María Del Rocío Marrufo Quiroz - Contralora Municipal
- c.c.p.- Ing. Luis Fernando Castellón Terán - Coordinador General del COPLADEM

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



Bldv. Luis Donaldo Colosio No. 200
Fraccionamiento San Ignacio
Durango, Durango, México

C.P. 34030
Tel. (618) 137 80 00
www.municipiodurango.gob.mx

CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

ANEXO DE AUTORIZACION DE INVERSION DE OBRA.

EJERCICIO 2017

OFICIO DE AUTORIZACION

No. PNM - 004/17

FECHA: a Enero 06 del 2017.

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: 05 DURANGO

PROGRAMA: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

NUMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	SITUACION DE LA OBRA I.C.T. IT.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSION APLICADA	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 PESOS					METAS TOTALES DEL PROYECTO		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	JORNALES	MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA	
				CLAVE	NOMBRE				PESOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
17/PNM007 CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CUIDR	IT.	01/17 02/17		VICTORIA DE DURANGO				1,836,225	0	0	1,316,445	519,780	M²	6,482.73	100	650	100	15,430	C

LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL TOTAL DE LOS MATERIALES DE ESTE PROYECTO
EL MUNICIPIO APORTARA LA MANO DE OBRA Y LA MAQUINARIA

SUMA DE HOJA	1,836,225	0	0	1,316,445	519,780
SUB-TOTAL	1,836,225	0	0	1,316,445	519,780
TOTAL	1,836,225	0	0	1,316,445	519,780

FORMULO

ARQ. ARMANDO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

APROBO

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha de emision: 10-FEB-2010

Fecha de revision: 14-ABR-2015

No. De revision: 4

Codigo: FOR PFE 03

Pag. 3 de 3

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.
ESTADO 10 DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION
No. PNM-08417
FECHA: a Enero 06 del 2017

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2017
17/PNM007 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CIUDAD VICTORIA DE DURANGO	<p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; 6,482.73 M², ESCARIFICACIÓN Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" PARA ABRIR CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 25 CMS PROMEDIO; M³ 6,482.73, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y CAJED; 6,482.73 M². Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 cms compactos; 6,482.73 M², BASE HIDRÁULICA INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% PROCTOR CON UN ESPESOR DE 20 CM COMPACTOS; 6,482.73 M² 34,472.56, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA EN FRÍO CON UN ESPESOR DE 1 A 3 CMS PROMEDIO, POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA; 6,482.73 M², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SLURRY-SEAL DE 6 mm DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA; 6,482.73 M²; Materiales, ARENA: M³ 276.63, CEMENTO GRIS NORMAL; TON 0.84, MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS, M³ 129.65, MATERIAL PETREO DE 3/16" A FINOS; M³ 48.62, EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE; LTO 28,524.01, AGUA AGUA DE TOMA DOMICILIARIA; M³ 476.48, CALHIDRA CALHIDRA; TON 6.46, MAT BASE H MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA; M³ 1,296.54, Mano de Obra, PEÓN; JOR 443.25, AYLDANTE; JOR 130.69, CABO DE OFICIOS; JOR 44.32, OFICIAL ALBAÑIL; JOR 184.49, RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA; JOR 21.78, Herramienta, HERRAMIENTA MENOR; (%)/mo 0.030, Equipo, PETROLIZADORA; HORA 129.65, Motoconformadora Caterpillar 12GBR de 135 hp y ton de peso de operación; 13.554 HORA, RETROEXCAVADORA; HORA 129.65, CAMIÓN DE VOLTEO ACTIVO; HORA 129.65, RODILLO LISO VIBROCOMPACTADOR BOMAG BW210 IV/83087 TAMBOR DE 84" DE 6 CILINDROS DE DIESEL; hora 132.05, CAMIÓN SLURRY-SEAL; HORA 77.56, Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3; hora 43.20, CAMIÓN EXTENDEDOR DE SELLO; hora 200.65, Motoconformadora Caterpillar 12GBR de 135 hp y 13.554 ton de peso de operación; hora 284.01, Camion de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp; hora 239.99, Camion pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp; 130.32 hora.</p>

FORMULO

ARC. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ

L. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS