



DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS



Dirección Municipal  
de Obras Públicas

29 ABR 2017

RECIBIDO  
DIRECCION

Pag. 1 de 3

Dirección Municipal de  
Obras Públicas  
29 ABR 2017  
RECIBIDO  
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
EN EDIFICACION

OFICIO DE AUTORIZACION

Fecha de emisión: 10-FEB-2010  
Fecha de revisión: 14-ABR-2015  
No. De revisión: 4  
Codigo: FOR PFE 03

Dirección Municipal de  
Obras Públicas

29 ABR 2017

RECIBIDO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
EN EDIFICACION

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA Y  
PROGRAMAS FEDERALES  
OFICIO No. PNM - 008/17  
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.

RECIBIDO

ARG. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.

De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2016 que aprueban el Programa Anual de Trabajo 2017, y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 24 de Marzo del 2017 y el Acta de Acuerdos de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana que aprueban el Programa Anual de Obra 2017 de fecha 28 de Marzo del 2017 y de acuerdo a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, me permito informarle que de acuerdo al presupuesto de Egresos 2017 y en base a los expedientes técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Programa de Obra Pública Municipal** la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)				BENEFICIARIOS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
OBRA DIVERSA					
TOTAL	500,000	0	0	500,000	0
	500,000	0	0	500,000	0

Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autorización estará sujeta a la liquidez financiera al momento de requerir el pago y/o estimación correspondiente.

Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, se realizarán de acuerdo a la Legislación Municipal aplicable y no podrán utilizarse con fines distintos a los considerados en el Anexo Técnico de Aprobación que se acompaña.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN.  
Victoria de Durango, Dgo., a Marzo 29 del 2017.

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- GFHhov.  
c.c.p.- Dr. José Ramón Enríquez Herrera - Presidente Municipal.  
c.c.p.- M.A.P. Luz María Garibay Avitia.- Sindico Municipal.  
c.c.p.- C.P. María Del Rocio Marrufo Ortiz.- Contralora Municipal.  
c.c.p.- Ing. Luis Fernando Castellón Terán.- Coordinador General del COPLADEM  
c.c.p.- Archivo.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 200  
Fraccionamiento San Ignacio  
Durango, Durango, México

C.P. 34030  
Tel. (618) 137 80 54, 137 80 20  
www.municipiodurango.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.

EJERCICIO 2017

OFICIO DE AUTORIZACION

No. PNM - 008/17

FECHA: a Marzo 29 del 2017.

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: 05 DURANGO

PROGRAMA: OBRA DIVERSA

NÚMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA I.C.T. IT	FECHA DE INICIO Y TERMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSIÓN APLICADA	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	JORNALES	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA
				CLAVE	NOMBRE				PESOS	PESOS					DEL PROYECTO					
										TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
17/PNM011 CP	DURANGO EN ACCIÓN ROTONDA BUSTO CARLOS HERERA	IT	03/17 06/17		VICTORIA DE DURANGO				500,000	0	0	500,000	0	OBRA	1.00	100	215.500	100	4,202	C

SUMA DE HOJA  
SUB-TOTAL  
TOTAL

500,000	0	0	500,000	0
500,000	0	0	500,000	0
500,000	0	0	500,000	0

FORMULO

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO


PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN DE OBRA.  
ESTADO 10 DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. PNM - 008/17  
FECHA: 8 Marzo 20 del 2017

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2017
17/PNM011 CP	ROTONDA BUSTO CARLOS HERERA, VICTORIA DE DURANGO	<p>DEMILITACIÓN DE ÁREA CON MALLA NARANJA, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. 60 ML;TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INC. REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 82 M2;CORTE DE PISO DE CONCRETO CON DISCO, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 66 ML;EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS, INC. AFINE DE TALUDES A MANO 21.26 M3;PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR T.M.A 1 1/2" MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 24.42 M2;ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAMETRO #5 (5/8") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, REHABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD 2589.97 KG;CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN F'c=250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA A 1 DIA, TIRO DIRECTO, T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO 10 CM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA 16.5 M3;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE Fc. REDONDO DE 3/4" Y 70 MT DE LONGITUD TOTAL, INCLUYE, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 380.84 KG;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HABILITACIÓN Y NIVELACIÓN DE PLACA BASE DE .40X40 CMS. Y 3/4" DE ESPESOR, CON 12 BARRENOS DE 3/4" INCLUYE: FLETE DE SOLDADURA, CARTABONES DISEÑADOS EN CALCULO, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 20 PZA;CARGA CON MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE OBRA HASTA 10 KM. 24.44 M3;SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES, INCLUYE: TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 Y E-60 3300 KG;ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2, INCL. SUM, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES 27.8 KG;ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 (5/8") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD 57.4 KG;CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO 15.87 M2;CONCRETO F'c=250 KG/CM2, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DIAS; 7 M3, APLANADO PULIDO SOBRE CONCRETO, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 12.35 M2; PISO DE CONCRETO PULIDO ACABADO OXIDADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 22.74 M2;PISO DE CONCRETO PULIDO ACABADO LAVADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 34.5 M2;SALIDA DE PISO PARA LUMINARIA, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 5; ACABADOESTAMPADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 8 PZA;ALIMENTACIÓN PARA LUMINARIAS CON 3 CABLES DEL 12; SAL;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA PISO PAR38 NEGRO MARCA TECNOLITE, INC. LAMPARA LED PAR30 10 W, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 15 ML;REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 40X40 CMS, INC. TAPA 3 PZA;CANALIZACIÓN CON DOBLE TUBERÍA DE PVC PESADO DE 4" INC. DEMOLICIÓN DE PISO, EXCAVACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. 70 ML;SUMINISTRO DE CABLE DE USO RUDO DE 3X14 700 ML;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA EN ACERO INOXIDABLE, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 1 PZA;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN ACERO INOXIDABLE, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 1 PZA;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO TIPO SAN AGUSTÍN 30 M2;SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA PARA PASTO 4.5 M3.</p>

FORMULO  
  
 ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:  
  
 L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS