



OFICIO DE AUTORIZACION

Fecha de emisión: 10-FEB-2010  
 Fecha de revisión: 14-JUN-2017  
 No. De revisión: 5  
 Código: FOR PFE 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 Y PROGRAMAS FEDERALES  
 OFICIO No. R33-FAISM - 034/17  
 ASUNTO: AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
 P R E S E N T E.

De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2016 que aprueban el Programa Anual de Trabajo 2017, y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 24 de Marzo del 2017 y el Acta de Acuerdos de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de fecha 24 de Marzo del 2017 que aprueban el Programa Anual de Obra 2017, y con fundamento en las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y sus Municipios, se le comunica que de acuerdo al presupuesto de Egresos 2017 y en base a los Expedientes Técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal** del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación, la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)			BENEFICIARIOS
	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	
SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA REHABILITACION DE SANITARIOS	170,000	0	170,000	0
TOTAL	170,000	0	170,000	0

Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, éstas se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de Obras Publicas y en la Ley Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y sus Reglamentos respectivos, así como en la Normatividad aplicable para el Fondo y no podrán utilizarse con fines distintos a los aprobados en los términos del Artículo 33 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.



ATENTAMENTE,  
 Victoria de Durango, Dgo., a Junio 22 del 2017.

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR  
 DIRECTOR INTERINO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS



- G.P. / h.v.
- c.c.p.- Dr. José Ramón Enríquez Herrera.- Presidente Municipal
- c.c.p.- M.A.P. Luz María Garibay Avitia.- Sindico Municipal
- c.c.p.- C.P. María Del Rocio Marrufo Ortiz.- Contralora Municipal
- c.c.p.- Ing. Luis Fernando Castrellón Terán.- Coordinador General del COPLADEM
- c.c.p.- L.E.M. Luis Fernando Galindo Ramírez.- Director Municipal de Desarrollo Social
- c.c.p.- Lic. Jorge Luis Lopez Yescas.- Jefe del Dpto. de Recuperación de Obra
- c.c.p.- Archivo

21 JUL 2017

21 JUL 2017 10:47

CONTABILIDAD  
 RECIBIDO ÚNICAMENTE PARA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
 Esta obra fue realizada con recursos publicos federales



Bld. Luis Donaldo Coloso No. 290 C.P. 34030  
 Fraccionamiento San Ignacio Tel. (619) 137 80 00, 137 80 01  
 Durango, Durango, México www.municipiodurango.gob.mx



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO DE AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. R33-FAISM - 034/17  
FECHA: a Junio 22 del 2017

EJERCICIO 2017

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

MUNICIPIO: 05 DURANGO DEPENDENCIA NORMATIVA: 10000 GOB. DEL ESTADO (INIFEED)

PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

TIPOS DE PROYECTOS: COMPLEMENTARIO

NÚMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA I.C.T. IT.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSIÓN APLICADA	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 PESOS				METAS TOTALES DEL PROYECTO		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO AL 31/12/17 %	JORNALES	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA		
				CLAVE	NOMBRE				PESOS	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	A REALIZAR EN 2017 (%)
17/05135 PR	REHABILITACION DE SANITARIOS REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "DOROTEO ARANGO" CLAVE:10EPR04350	IT	06/17 12/17		POB. LA FERRERIA				170,000	0	170,000	0	OBRA	1.00	100	101	100	1,441	M	C	

SUMA DE HOJA	170,000	0	170,000	0
SUB-TOTAL	170,000	0	170,000	0
TOTAL	170,000	0	170,000	0

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBO:

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR  
DIRECTOR INTERINO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.  
ESTADO 10 DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. R33-FAISM-634/17  
FECHA: 6 Junio 22 del 2017

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2017
17/05135 PR	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "DOROTEO ARANGO" CLAVE:10EPR04350 , POB. LA FERRERIA	PRELIMINARES- DESMONTAJE DE PROTECCIONES PARA APLICAR PINTURA DE ESMALTE EN VENTANAS, PROTECCIONES Y REINSTALARLAS INCL. CORTE CON DISCO 2.40 M²; DESMONTAJE DE PUERTA METALICA (MAMPARAS) DE DIFERENTES MEDIDAS INCL. MARCAO, ACARREO FUERA DE LA OBRA 4.00 PZA; DESMONTAJE DE PUERTA MULTIPANEL DE 1.00X2.50 MTS INCL. MARCO, ACARREO FUERA DE LA OBRA 2.00 PZA; DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS W.C. TANQUE BAJO 4.00 PZA; DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS DE LAVABO OVALIN 4.00 PZA; DESMONTAJE DE LAMPARA DE SOBREPONER DE 30X30 WATTS 3.00 PZA; DESMONTAJE DE TINACO ROTOPLAS DE 600 LTS INCL. MATERIAL DE RECUPERACION 1.00 PZA; DESMONTAJE DE TABLERO TIPO QO INCL. RECUPERACION Y ALMACENAJE 1.00 PZA; DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS 6.00 PZA; REHABILITACION DE CARCAMO SECO DE 2.40X2.40X1.75 MTS INCL. RESANES EN APLANADOS, PINTURA VINILICA, FIJACION DE TAPAS 1.00 PZA; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE COLADERA DE PISO EN SANITARIO SIN RECUPERACION INCL. ACCESORIOS INTERNOS 2.00 PZA; DESMONTAJE DE ELECTRONIVELES DE TINACOS Y CISTERNA 2.00 PZA; REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE BOMBAS INCL. DESCABLEADO Y CABLEADO 1.00 SAL; REVISION Y REPACION DE SALIDAS ELECTRICAS 4.00 SAL; DESMONTAJE DE BOMBA EXISTENTE INCL. TUBERIA DE SUCCION 1.00 PZA; LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE CISTERNA 1.00 PZA; DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR 7.50 M²; INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR FLOTADOR FG-1 DE BOMBA EN TINACOS 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA DE PORCELANA 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC TANQUE BAJO DESCARGA DE 6 LTS 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTO BOMBA DE 1/4" DE HP 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA COLADERA HELVEX 25 PARA PISO 2.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PVC DE 750 LTS DE MARCA ROTOPLAS 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 3/4 PARA ALIMENTACION DE CISTERNA DE TOMA DE AGUA 15.00 ML; INSTALACION ELECTRICA.- SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA DE 3/4" HP INCL. INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2X30 1.00 SAL; CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO CON CABLE 5.00 SAL; SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP. 2.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR FLOTADOR FG-1 DE BOMBA EN TINACOS 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 3.00 PZA; HERRERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA SENCILLA DE LAMINA ESTRIADA 2.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA PARA MAMPARAS SENCILLA DE LAMINA 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA PARA MAMPARAS SENCILLA DE LAMINA ESTRIADA 4.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA METALICA 1.00 PZA. RECUBRIMIENTOS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS 25X25 CMS MARCA AZUARELLE DE PRIMERA 68.32 M²; PISO DE AZULEJO DE 40X40 CMS DE 1RA MARCA AZUARELLE ASENTADO CON MORTERO 26.06 M²; LIMPIEZA DE MUROS CON JABON AGUA Y ACIDO CON CEPILLO DE CERDA 124.32 M²; ACABADOS.- PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA BEREL LINEA BERELINTE 265.56 M²; PINTURA ESMALTE EN ESCALERA MARINA APLICADA CON BROCHA EN CISTERNA 1.00 PZA; PINTURA EPOXINE 500 APLICADA CON BROCHA EN INTERIOR DE CISTERNA 45.00 M²; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA 4.00 PZA; ELABORACION Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE 2.00 PZA; ELABORACION DE ROTULACION PARA IDENTIFICACION DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 2.00 PZA; FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO FC* 150 KG/CM2 CON HUELLA DE 30 CMS Y PERALTE DE 15 CMS 6.00 ML.

FORMULO

*[Handwritten Signature]*

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBO

*[Handwritten Signature]*  
C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR  
DIRECTOR INTERINO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS